

## 仕 様 書

- 1 委 託 名 看板等設置業務委託（単価契約）
- 2 委託内容 原則として草加市内における市で設置した啓発看板等の新設、撤去とする。
- 3 履行期間 契約締結日から令和7年（2025年）3月31日まで
- 4 履行場所 市の指定した場所
- 5 支払方法 契約単価に発注数を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加えて、業務の完了確認後、請求に基づき支払うものとする。
- 6 発注予定数量

新設（材料＋設置）	180件
内訳（二本脚立看板70件、一本脚立て看板60件、電柱巻50件）	
撤去	82件
設置（看板支給有）	20件
- 7 詳細委託内容
  - (1) 詳細委託内容

市の指示により、交通安全対策が必要となる道路や交差点等に対して、交通安全啓発看板の新設及び市で設置した破損看板等の撤去（処分含む）を行うものとする。

なお、看板のデザインや文言は、市の担当者と協議の上決定するものとする。
  - (2) 履行上の注意
    - ① 本業務は市の指示を受けてから概ね4週間以内に対応するものとする。4週間以内での対応ができない場合は市に報告し対応を協議すること。
    - ② 履行場所が家屋に接近している際には、土地権利者及び居住者の承認を得てから着手すること。
    - ③ 付近住民及び歩行者には十分注意し、業務を実施すること。
    - ④ 必要に応じて、道路使用許可証を取得した上で作業を行うこと。また、作業時間は通常午前9時から午後5時までとし、前後30分間は後片付けの時間とすること。
    - ただし、道路使用許可証に時間帯が指定されている場合は、許可証を優先するものとする。
    - ⑤ 作業時に設置場所及びその周辺に損傷を与えた場合は、速やかに市の担当者に報告した上で、受託者の責任において復旧すること。
    - ⑥ 本業務委託を実施するに当たり、労働安全衛生法等諸法令及び諸法規を遵守し、委託の円滑なる進捗を図るように努めなければならない。
  - (3) 処分等

撤去した看板等の廃棄物は市の指定する場所（草加市内を想定）に保管するものとする。もしくは、受注者の責任において廃棄処分するものとする。
  - (4) 報告等
    - ① 業務完了後は、速やかに電話、FAX又はメールで市の担当者に報告をすること。
    - ② 委託業務完了報告は、委託業務完了通知書、業務の完了がわかる写真（施工前、完成）、及び委託業務完了報告書を提出すること。
    - 委託業務完了報告書には作業日と業務内訳を明記するものとする。
    - ③ その他、市の必要とする書類を提出するものとする。

(5) 看板規格等

① 立看板（二本脚）

- ・ W 3 0 0 mm × H 1 5 0 0 mm 脚 3 0 0 mm
- ・ トタン板面 塩ビコーナー 木枠（3 0 × 4 0 角材）
- ・ インクジェット印刷（フルカラー）
- ・ UVラミネート加工
- ・ 針金で取り付け

② 立看板（一本脚）

- ・ W 3 0 0 mm × H 1 3 0 0 mm 脚 5 0 0 mm
- ・ PPパネル 3 mm厚 枠（3 0 × 4 0 角材）
- ・ インクジェット印刷（フルカラー）
- ・ UVラミネート加工
- ・ 針金で取り付け

③ 電柱巻

- ・ W 3 0 0 mm × H 1 3 0 0 mm
- ・ ターボン 高輝度反射
- ・ インクジェット（フルカラー）
- ・ 四方縫製 左右塩ビパイプ入り ハトメ 6 ヶ所
- ・ ステンレスバンドで取り付け

(6) その他

① 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。

② 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

③ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成19年条第16号）第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成8年告示第155号）第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所管の警察署に通報すること。

イ 受注者は、市及び所管の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

④ 受託業者は、業務進行には誠意を持ってあたるものとし、疑義が生じた場合は、速やかに市の担当者と協議し、調整を行わなければならない。

(7) 問合せ先

草加市役所 交通対策課交通政策係 川田

電話048（922）1685（直通）

		①立看板(二本脚)	②立看板(一本脚)	③電柱巻き看板
寸法		W300mm×H1500mm 脚300mm	W300mm×H1300mm 脚500mm	W300mm×H1300mm
材質		トタン板面 塩ビコーナー 木枠(30×40角材)	PPパネル3mm厚 枠(30×40角材)	ターポン 高輝度反射 四方縫製 左右塩ビパイプ入り ハトメ6ヶ所
印刷方法		インクジェット印刷(フルカラー)	インクジェット印刷(フルカラー)	インクジェット(フルカラー)
加工		UVラミネート加工	UVラミネート加工	—
取付方法		取り付け:針金	取り付け:針金	取り付け:ステンレスバンド
材料		円	円	円
工 料	設置	円		
	撤去	円		