

委託番号	7359
契約形態	業務委託

仕 様 書

- 1 委 託 名 建築物・建築設備定期点検等業務委託（中学校その3）
- 2 履 行 期 間 令和8年（2026年）4月1日から
令和8年（2026年）12月28日まで
- 3 履 行 場 所 草加市氷川町2179番地4ほか
草加市立草加中学校ほか2校
- 4 支 払 方 法 業務完了払（1回払）
- 5 委 託 内 容 ①建築基準法第12条第2項及び第4項（同法第1項及び第3項に基づく調査及び検査に係る項目を含む。）に基づく建築物、建築設備（防火設備を含む。）の点検業務。ただし、昇降機は除く。
②文部科学省「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック～」による学校施設の非構造部材の点検業務
- 6 調 査 資 格 次のいずれかの資格を有すること。
 - ・ 一級建築士
 - ・ 二級建築士
 - ・ 建築基準法第12条の2（建築物）、建築基準法第12条の3（建築設備）に定める資格者証の交付を受けた者
- 7 調 査 建 物 別紙、施設一覧のとおり
- 8 調 査 基 準
 - ・ 特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）
（一財）日本建築防災協会
 - ・ 建築設備定期点検業務基準（公共建築物用）
（一財）日本建築設備・昇降機センター
 - ・ 防火設備定期検査業務基準
（一財）日本建築防災協会
 - ・ 特殊建築物等定期調査業務基準（2021年改訂）
（一財）日本建築防災協会
- 9 業 務 の 処 理
 - (1) 受注者は、業務の開始前に、着手届、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、担当者の承認を受けること。
 - (2) 受注者は、業務の進捗状況に応じて担当者に中間報告をするなど、十分打合せ

をすること。

- (3) 現地調査に当たっては、担当者と作業日程及び作業内容について打合せを行い、承認を受けること。
- (4) 受注者は、協力事務所を必要とする場合は、担当者と協議し承認を受けなければならない。この場合は、本仕様書の各事項は協力事務所にも適用する。
- (5) 職員室に立ち入る際は、必ず担当者又は学校職員の立会いを受けること。
- (6) 定期点検結果報告書により点検結果の報告を行い、判定についての説明を行うこと。

10 学校施設の非構造部材の点検

- ・文部科学省ホームページ（大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室）から、「点検チェックリスト（学校設置者用）」の様式1及び様式2をダウンロードしてチェックリストを作成する。
- ・点検チェックリストの項目について点検を実施する。
なお、天井材等で隠蔽され、目視できない項目の場合「天井・耐震補強部等点検マニュアル」に基づき点検を実施すること。
- ・調査写真を撮影して棟毎に整理する。写真は、写真番号、室名、調査コメントを記すこと。
- ・劣化や損傷箇所等、特記すべき点検結果を記した配置図を作成する。

11 その他

- (1) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (2) 防火設備の点検は、学校休業日（夏休み期間）等、児童が不在の時間帯に実施すること。
- (3) 受注者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (4) 受注者は、成果品等については市の承諾なしには、他のいかなる者に対してもそれを閲覧に供し、複写させ、譲渡し、又は提供してはならない。
- (5) 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。
- (6) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成19年条例第16号）第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成8年告示第155号）第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
 - イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
- (7) 仕様書に疑義が生じた場合は、市担当者と協議すること。
- (8) 緊急に改修が必要な箇所については、速やかに市担当者に連絡すること。

- (9) 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等の変更によることなく、その内容を遵守すること。
- (10) 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができるよう努めること。

12 提出物

点検種別	成果品等	仕様・種類	規格	提出部数
建築物	定期点検報告書	・棟別（構造別）	A 4	1部
	その他	・点検結果図※1 ・写真 ・総合所見※2	A 4 及び 電子媒体 (CD - R等)	各1部
建築設備	定期点検報告書	・学校別	A 4	1部
	その他	・点検結果図※1 ・写真 ・総合所見※2	A 4 及び 電子媒体 (CD - R等)	各1部
非構造部材の点検	点検チェックリスト（学校設置者用）	・棟別（構造別）	A 4 及び 電子媒体 (CD - R等)	各1部
	その他	・点検結果図※1 ・調査写真 ・総合所見※2 ・「天井・耐震補強部等点検チェックシート」		

※1 各階平面図に点検結果（不具合の状況）を記したものを。調査写真を撮影した箇所に写真番号を記すこと。

※2 「法令不適合のため早急な改善が必要な箇所」
「法令上は既存不適合だが早期の改善が望まれる箇所」
「劣化が進んでいることにより改善が望まれる箇所」
を明示し、それぞれの改善策について所見及び概算工事費を記したものを

13 問い合わせ先

- (1) 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前）
草加市役所 契約課

電話048(922)1129(直通)

(2) 契約締結後の問合せ先

草加市教育委員会 学校施設課 担当 小河原

電話048(922)2643(直通)

個人情報取扱特記事項

(基本事項)

第1条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けた者（以下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(秘密保持)

第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(作業場所の特定)

第3条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は、書面で行わなければならない。

(厳重な保管及び搬送)

第4条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(1) 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出してはならない。

(2) 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載した書面を発注者と取り交わさなければならない。

(再委託の禁止)

第5条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

(委託目的以外の使用等の禁止)

第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはな

らない。

(複写及び複製の禁止)

第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)

第8条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の返還又は処分)

第9条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)

第10条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

(個人情報の取扱い状況に係る検査)

第11条 受注者は、年間1回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書を、第3条の規定により承認を受けた場所、第4条の規定により個人情報を保管している場所、個人情報の管理に関する責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制その他の個人情報の管理の状況がわかる資料とともに発注者に提出することとする。発注者はその内容を精査し、必要があると認められるときは、受注者に対し、立入検査又は立入検査に相当する調査措置を講ずることができる。

(その他)

第12条 受注者は、第2条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

天井・耐震補強部等点検マニュアル

1 対象棟

校舎棟（プレハブ棟を含む）※屋内運動場、その他付属建物を除く。

2 対象室等

(1)居室 教室、校長室、職員室、事務室、会議室、特別教室及びその付室等

(2)室 廊下、階段室、昇降口等共用部等（トイレ、倉庫等の室は除く）

3 点検箇所

I 天井部材の点検

- ・点検箇所は天井仕上げ材とする。
- ・仕上げ材が「有」の場合「天井材等隠蔽部分調査等実施要領」に基づき、調査を実施すること。
（「仕上げ材」とは、板状（成形板・ベニア等）のものを張付しているもの。）
- ・仕上げ材の有無に関わらず、天井（コンクリート打放、吹付含む）が剥落・落下しないか（ずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。）を目視・打診触診にて確認する。

II 梁型等の点検

- ・点検箇所は校舎躯体の梁型・下がり壁等を仕上げ材で囲っている部材とする。
- ・点検内容は、点検口を除き、天井部材と同様とする。
- ・その他については、目視により明らかに落下等の危険箇所（壁の剥落やその他の設備機器類の傾き等）があった場合、その他特記に記入する。

III 耐震補強部材の点検

- ・点検箇所は耐震補強部材の鉄骨部分及び校舎躯体の梁型等を仕上げ材で囲っている部材とする。
- ・点検内容は、点検口を除き、天井部材と同様とする。

4 点検結果

調査実施後は、「点検チェックリスト（学校設置者用）」及び「天井・耐震補強部等点検チェックシート」に点検結果を記載し報告すること。併せて結果図（平面図等）に調査位置を記載すること。

天井材等隠蔽部分調査等実施要領

天井・耐震補強部等点検マニュアルに基づき、天井材等で隠蔽され、目視できない項目の場合、次の通り点検を実施すること。

なお、本実施要領に伴う調査、設置作業等については、本委託に含むものとする。

1 対象箇所

調査を実施する各室・箇所の天井材・点検口他の現況及び点検口設置箇所については、【別添1】のとおりとする。なお、室名については、適宜現況に合わせて更新するものとする。

2 実施内容

(1)天井材等で隠蔽されている箇所のうち、点検口の設置がされていない箇所については、調査に必要な点検口を設置^(注1)し、調査（目視及びカメラ等による）を実施し、調査記録を作成すること。

なお、点検口設置箇所については、現地の状況により変更が生じる場合は、市担当者との協議の上、変更可能とする。

(2)上記(1)で示した点検口設置箇所以外において、天井材等で隠蔽されている箇所で調査の実施に開口等が必要な場合においては、天井材等を剥がすなどの措置を取り、調査（目視及びカメラ等による）を実施し、調査記録を作成すること。

なお、調査実施後は現況復旧を行うこと。

(3)現地の状況等により、上記(1)(2)の措置ができない場合は、市担当者との協議の上、竣工図書等での確認に代えることができるものとする。

3 留意事項

(1)対象室内の仕上げについて、GL工法により仕上げ材を接着している箇所（耐震補強の鉄骨部材、校舎躯体の梁下等を囲う等）において、剥落等の可能性があるため、設計図書等で確認のうえ、設置状況等について調査を実施すること。

(2)目視等に必要な点検口の設置（注1）については、次のいずれかによるものとする。設置にあたっては、学校活動に支障を来さないよう、十分調整を図り実施するものとする。

なお、設置にあたっては、既存天井仕上げ材にアスベストが混入している可能性があることから、混入しているとみなし、関係法令に従い作業を行うこと。

①点検口A

規格等 アルミ製、450mm×450mm程度、枠付、鍵無し
(既存天井仕上げ材と同程度の仕上げ材含む)

②点検口B

規格等 樹脂製、φ100mm程度(再点検可能なもの)

点検口数量表

学校名	草加中	谷塚中	両新田 中	計
点検口A	3	11	9	23
点検口B	0	0	0	0

対象施設一覧(中学校その3)

学校名	住所	延べ面積 (㎡)
草加中学校	氷川町2179番地4	8,360
谷塚中学校	谷塚上町62番地	8,641
両新田中学校	両新田西町368番地1	7,004

施設一覧 (中学校その3)

別紙

No. 学校名	棟別名称	建築年月		構造区分	延べ面積 (㎡)	経過年数
1 草 加 中	A棟	昭和 36 年	11 月	R	1,855	64 年 5 ヶ月
	B棟	昭和 49 年	3 月	R	1,637	52 年 1 ヶ月
	B'棟	昭和 49 年	8 月	R	1,743	51 年 8 ヶ月
	屋内運動場	平成 17 年	10 月	S	2,095	20 年 6 ヶ月
	給食室	平成 17 年	10 月	S	426	20 年 6 ヶ月
	プール専用付属室	平成 7 年	6 月	R	129	30 年 10 ヶ月
	プレハブ校舎	平成 22 年	3 月	S	475	16 年 1 ヶ月
	(延べ面積小計)				(8,360)	
2 谷 塚 中	A棟	昭和 48 年	6 月	R	2,109	52 年 10 ヶ月
	B棟	昭和 60 年	2 月	R	5,310	40 年 10 ヶ月
	屋内運動場	昭和 43 年	4 月	S	842	58 年 0 ヶ月
	給食室(B棟内)	昭和 60 年	2 月	R	300	41 年 2 ヶ月
	プール専用付属室	昭和 46 年	7 月	S	80	54 年 9 ヶ月
	(延べ面積小計)				(8,641)	
3 両 新 田 中	A棟	昭和 54 年	3 月	R	5,273	47 年 1 ヶ月
	A'棟	昭和 59 年	3 月	S	411	42 年 1 ヶ月
	屋内運動場	昭和 54 年	3 月	S	936	47 年 1 ヶ月
	給食室(A棟内)	昭和 54 年	3 月	R	283	47 年 1 ヶ月
	プール専用付属室	昭和 54 年	3 月	R	101	47 年 1 ヶ月
(延べ面積小計)				(7,004)		

調査室内における天井・梁型等・耐震補強部材の有無及び仕上等の有無一覧表

学校名：草加中学校

棟	階	室名	天井部材 ※				梁型等部材 ※		耐震補強部材 ※		
			仕上有無	仕上種別	点検口の有無	点検口の設置	仕上有無	仕上種別	補強有無	仕上有無	仕上種別
A	1	被服室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	1	美術室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	1	美術準備室	無	-	-	不要	無	-	有	無	-
A	1	技術室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A	1	技術準備室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	1	リサイクル室	無	-	-	不要	無	-	有	無	-
A	1	外廊下・渡り廊下	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	2	第1音楽室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	有	無	-
A	2	音楽準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	職員更衣室	無	-	-	不要	無	-	有	無	-
A	2	第1理科室	無	-	-	不要	無	-	有	無	-
A	2	理科準備室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	2	第2理科室	無	-	-	不要	無	-	有	無	-
A	2	外廊下・渡り廊下	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	3	第2音楽室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	図書室	無	-	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	司書室	無	-	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	調理室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	3	調理準備室	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	3	外廊下	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	1	昇降口	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	1	保健室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	さわやか相談室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	有	有	石膏ボード類
B	1	1年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	特別支援学級（知的）	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	有	有	石膏ボード類
B	1	特別支援学級（情緒・自情1）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	特別支援学級（情緒・自情2）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	2	職員室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	有	有	石膏ボード類
B	2	校長室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-

棟	階	室名	天井部材 ※				梁型等部材 ※		耐震補強部材 ※		
			仕上 有無	仕上種別	点検口 の有無	点検口 の設置	仕上 有無	仕上種別	補強 有無	仕上 有無	仕上種別
B	2	放送室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	印刷室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	1年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	1年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	1年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	1年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	3	PC室（学習室）	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	無	-	-
B	3	1学年多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	3学年多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	3年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	3年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	3年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	有	有	石膏ボード類
B	3	3年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	3年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	少人数教室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	無	-	-
B	4	2学年多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	2年6組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
レ	1	会議室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
レ	1	部室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
レ	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
レ	2	部室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
レ	2	生徒会室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
レ	2	PTA会議室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-

棟	階	室名	天井部材 ※				梁型等部材 ※		耐震補強部材 ※		
			仕上有無	仕上種別	点検口の有無	点検口の設置	仕上有無	仕上種別	補強有無	仕上有無	仕上種別
レ	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
			点検口設置必要数 →			3	箇所				

※注記) 表中の各部材(天井、梁型等、耐震補強)の有無は、調査前の参考とし、現況調査実施のうえ調査票に記載すること。

調査室内における天井・梁型等・耐震補強部材の有無及び仕上等の有無一覧表

学校名：谷塚中学校

棟	階	室名	天井部材 ※				梁型等部材 ※		耐震補強部材 ※		
			仕上有無	仕上種別	点検口の有無	点検口の設置	仕上有無	仕上種別	補強有無	仕上有無	仕上種別
A	1	生徒玄関	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A	1	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	1	階段2	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	1	調理室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	有	無	-
A	1	家庭科準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	1	暗室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	1	被服室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	無	-	-
A	1	被服準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	1	木工室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	有	無	-
A	1	木工準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A	2	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	2	階段2	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	2	さわやか相談室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	有	無	-
A	2	学習室1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	箏曲部	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	学習室2	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A	2	1年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	1年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	2	2階談話室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A	3	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
A	3	階段2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	第1音楽室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	無	-	-
A	3	学習室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	1年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	1年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	1年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A	3	3階談話室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-

B	1	生徒玄関	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	1	ワークスペース	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	職員玄関	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	1	金工室	有	石膏ボード・ベニア類	有	要	無	-	無	-	-
B	1	金工準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	1	保健室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	1	3年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	1	3年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	1	3年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	1	3年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	1	3年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	1	階段2	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	1	柔道場	有	岩綿吸音板	無	要	無	-	無	-	-
B	1	階段3	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	1	渡り廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	2	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	2	事務室	有	岩綿吸音板	無	要	無	-	無	-	-
B	2	第1会議室	有	岩綿吸音板	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	印刷室	有	石膏ボード・ベニア類	有	要	無	-	無	-	-
B	2	給湯室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	階段2	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	2	図書室	有	岩綿吸音板	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	司書室	有	岩綿吸音板	有	不要	無	-	無	-	-
B	2	更衣室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	第2会議室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	応接室	有	岩綿吸音板	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	校長室	有	岩綿吸音板	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	職員室	有	岩綿吸音板	有	不要	無	-	無	-	-
B	2	放送室	有	岩綿吸音板	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	渡り廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	2	知的障害学級	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	有	その他	無	-	-

B	2	自閉・情緒障害学級2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	2	自閉・情緒障害学級1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	2	3年6組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	2	マルチルーム（パソコン室）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	2	階段3	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	3	階段1	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	3	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	3	ワークスペース	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	3	生徒会室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	-	無	-	-
B	3	第2理科室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	有	その他	無	-	-
B	3	理科準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	第1理科室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	PTA会議室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	学習室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	教材室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	2年5組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	2年4組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	2年3組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	3	階段2	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	3	階段3	無	-	-	不要	無	-	無	-	-
B	3	渡り廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	階段1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	4	第二音楽室	有	岩綿吸音板	無	要	有	その他	無	-	-
B	4	音楽準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	美術室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	美術準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	美術倉庫	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	楽器倉庫	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	学習室1	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	有	その他	無	-	-
B	4	2年2組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	4	2年1組	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-

B	4	学習室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	その他	無	-	-
B	4	階段2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
B	4	階段3	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
B	4	ワークスペース	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	石膏ボード・ベニア類	無	-	-
						点検口設置必要数 →	11	箇所			

※注記) 表中の各部材(天井、梁型等、耐震補強)の有無は、調査前の参考とし、現況調査実施のうえ調査票に記載すること。

調査室内における天井・梁型等・耐震補強部材の有無及び仕上等の有無一覧表

学校名：両新田中学校

棟	階	室名	天井部材 ※				梁型等部材 ※		耐震補強部材 ※		
			仕上有無	仕上種別	点検口の有無	点検口の設置	仕上有無	仕上種別	補強有無	仕上有無	仕上種別
A-1	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	1	西階段	無	その他（塗装）	-	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	1	技術室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	1	技術準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	有	有	石膏ボード類
A-1	1	保健室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	1	多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	1	6組-1（特別支援学級①）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	1	6組-2（特別支援学級②）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	1	6組-3（特別支援学級③）	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	1	資材室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-1	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	2	西階段	無	その他（塗装）	-	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	2	美術室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	2	美術準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-1	2	図書室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	2	司書室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-1	2	2-1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	2	2-2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	2	第2学習室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	2	第2会議室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	有	有	石膏ボード類
A-1	2	放送室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	3	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	3	西階段	無	その他（塗装）	-	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	家庭科室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	被服準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	調理室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	調理準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	3-1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	3-2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	3-3	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-

A-1	3	多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	3	生徒会室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	4	西階段	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	4	第1理科室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	第1理科準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	第2理科室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	第2理科準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	音楽室	有	岩綿吸音板	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	音楽準備室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-1	4	学習室	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	4	楽器庫1	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-1	4	楽器庫2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	1	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-2	1	中央階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	東階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	PTA会議室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	貸出庫	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	2-3	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	2-4	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	1	学習室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	2	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	中央階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	2	東階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	2	昇降口	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	昇降口前廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	職員室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	2	校長室	有	その他（クロス貼り）	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	事務室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	印刷室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	2	応接室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	3	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-2	3	中央階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-

A-2	3	東階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	3	職員更衣室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	3	3-4	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	3	3-5	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	3	さわやか相談室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	4	中央階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	東階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	学習室②	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	1-3	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	1-4	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	4	1-5	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	その他（塗装）	無	-	-
A-2	5	廊下	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-2	5	中央階段	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	無	-	無	-	-
A-2	5	東階段	有	石膏ボード・ベニア類	有	不要	無	-	無	-	-
A-2	5	教材室	有	石膏ボード・ベニア類	無	要	有	石膏ボード・ベニア類	無	-	-
A-2	5	1-1	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	石膏ボード・ベニア類	無	-	-
A-2	5	1-2	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	石膏ボード・ベニア類	無	-	-
A-2	5	多目的室	有	石膏ボード・ベニア類	無	不要	有	石膏ボード・ベニア類	無	-	-
						点検口設置必要数 →	9箇所				

※注記）表中の各部材（天井、梁型等、耐震補強）の有無は、調査前の参考とし、現況調査実施のうえ調査票に記載すること。

	学校名	
	写真番号	
	コメント欄	

	学校名	
	写真番号	
	コメント欄	

	学校名	
	写真番号	
	コメント欄	